

Tóth József polgármester Úr részére

Ajánlatkérő :
neve: Polgár Város Önkormányzata
Címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Ajánlattevő:
neve: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.
Címe: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
Adószám: 13457701-2-05

Polgár, Széchenyi utca felújítása - Árajánlat

Megnevezés	Anyag + Díj összesen (nettó Ft)
Polgár, Széchenyi utca útfelújítása 302 fm hosszon, Rákóczi u. - Iskola u. között (202, 293, 454 hrsz.), (104 fm hosszon 3 m szélességben, 198 fm hosszon 4,5 m szélességben)	38 014 790
Ajánlati ár összesen (nettó Ft):	38 014 790
Áfa 27%	10 263 993
Ajánlati ár összesen (bruttó Ft):	48 278 783

Megjegyzés:

Az ajánlat csak a megküldött költségvetés szerinti munkák elvégzésére és mennyiségére vonatkozik!
Ajánlatunk nem tartalmaz közmű kiváltási és/vagy védelembe helyezési és/vagy átépítési munkákat.
Vállalt garancia 12 hónap.

Árajánlatunk nem tartalmaz semmilyen tervezési és engedélyezési költségeket, és azok egyéb járulékos költségeit sem (tulajdonosi-, kezelői hozzájárulások megszerzése).

Ajánlatuk készítésénél a ma érvényes energiahordozó árakat vettük figyelembe, és ajánlatunk keltezését követően 30 napig tartjuk fenn árainkat!
Ajánlatunk egyszeri felvonulási költséget tartalmaz, és a folyamatos munkavégzés lehetőségét kalkuláltuk árainknál, illetve akadálymentes munkaterületet vettünk figyelembe. Minden további felvonulás esetére 700.000,- Ft+ÁFA többlet díjat számolunk fel!

Cégünk rendelkezik a szükséges eszköz és humán erőforrással a munka megfelelő minőségben történő elvégzésére.

Fizetési feltételek: Számla kiegyenlítése átutalással, a számla benyújtását követő 30 napos fizetési határidővel.

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában!

Ajánlat érvényességi ideje: 30 nap
Kiadási tételek pénzneme: HUF
Részletes műszaki specifikáció: tételes szöveg szerint

Miskolc, 2025. október 27.

Tisztelettel:

DHJ Építő Kft.
3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
Adószám: 13457701-2-05
5.

DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Hercsik Dávid ügyvezető

Szám	Megnevezés (kiadási tétel műszaki adatai)	Mennyiség	Mérték egység	Anyag egységár (nettó Ft)	Díj egységár (nettó Ft)	Anyag összesen (nettó Ft)	Díj összesen (nettó Ft)
Polgár, Széchenyi utca útfelújítása 302 fm hosszon, Rákóczi u. - Iskola u. között (202, 293, 454 hrsz.), (104 fm hosszon 3 m szélességben, 198 fm hosszon 4,5 m szélességben)							
1.	Aszfaltburkolat vágása	432	m	0	1 410	0	609 120
2.	Aszfaltburkolat felső rétegének marása, nagy felületen, átlagosan 4 cm vastagságban	52	m3	0	23 860	0	1 240 720
3.	Aszfaltburkolat bontás, teljes pályaszerkezettel, kis felületen, lokális pályaszerkezet csere helyén, gépi erővel	144	m3	0	4 940	0	711 360
4.	Meglévő szegélyek bontása, gépi erővel	30	m	0	2 820	0	84 600
5.	Földkiemelés gépi erővel, szállítás nélkül	128	m3	0	1 410	0	180 480
6.	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, tömörítés nélkül	781	m2	0	430	0	335 830
7.	Simító hengerlés tükör felületén, gépi erővel	781	m2	0	290	0	226 490
8.	Kiszoruló föld szállítása föld depóniába, lerakóhelyi díj nélkül, 5 km szállítási távolságig	241	m3	0	2 820	0	679 620
9.	Bontási törmelék szállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	201	m3	40 850	0	8 210 850	0
10.	Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból, tömörítéssel, gépi erővel, 20 cm vastagságban	93	m3	8 170	2 540	759 810	236 220
11.	Beton útalap készítése, Ckt-4 beépítésével, gépi erővel, 20 cm vastagságban	88	m3	27 020	15 950	2 377 760	1 403 600
12.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC 22 kötő (N), beépítés kézi erővel, tömörítés gépi erővel, 7 cm vastagságban	31	m3	91 450	42 300	2 834 950	1 311 300
13.	Aszfalt burkolatok javítása, kátyúzása, AC 11 kopó (N), beépítés kézi erővel, tömörítés gépi erővel, átlagosan 6 cm vastagságban	18	m3	107 570	42 300	1 936 260	761 400
14.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, AC 11 kopó (N), beépítés gépi erővel, tömörítés gépi erővel, 4+2 cm vastagságban	79	m3	106 060	17 780	8 378 740	1 404 620
15.	Bitumenes szalag	99	m	850	710	84 150	70 290
16.	Aszfalttrács elhelyezés	198	m2	1 700	430	336 600	85 140
17.	Süllyesztett szegély készítése, 40 cm hosszú előregyártott beton elemekből, A Beton-Viacolor süllyesztett szegélyelemből, 40x20x15 cm, szürke, C12/15 szilárdságú beton gerendában	74	m	6 090	4 940	450 660	365 560
18.	Padkarendezés, padka nyesése, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	736	m2	0	710	0	522 560
19.	Mechanikailag stabilizált útpadka, 0/32 zúzottkő beépítésével, 10 cm vastagságban, 0,5 m szélességben	32	m3	14 240	4 940	455 680	158 080
20.	Burkolt árok tisztítása kézi erővel	100	m	0	2 120	0	212 000
21.	Meglévő forgatechnikai jelzések bontása, táblák leszerelése oszlopról, oszlop bontása betonlappal	5	db	0	12 690	0	63 450
22.	Forgalomtechnikai jelzések fémananyagú oszlopainak kihelyezése, betonlappal	5	db	16 920	26 790	84 600	133 950
23.	Forgalomtechnikai táblák felszerelése	5	db	21 150	7 050	105 750	35 250
24.	Úrburkolati jelek készítése, tartós burkolati jelek	4	m2	6 350	6 350	25 400	25 400
25.	Aknafedlapok szinbehelyezése, meglévő aknafedlapok bontásával, új fedlapok beépítésével, D400 kN terhelési osztályú, 600 mm-es átmérőben (előírányzat)	9	db	74 720	49 340	672 480	444 060
				Ajánlati ár (nettó Ft):		26 713 690	11 301 100
				Ajánlati ár összesen (nettó Ft):		38 014 790	
				Áfa		27%	10 263 993
				Ajánlati ár összesen (bruttó Ft):		48 278 783	